



* Volumen colmado en tolva de pesaje y almacén de agregados

ITPECSA-0M. Modular	CARACTERÍSTICAS
Ollas de 8 m ³ por hora	5
Producción por bacheo (lote)	9 m ³
Volumen de agregado 1	14 m ³ *
Volumen de agregado 2	10 m ³ *
Báscula de cemento	3.5 ton
Báscula de agua	2000 L
Silo para cemento	45 Ton
Panel de control	Incluido ✓
Peso en transporte	~12 ton
Portabilidad	ALTA
Largo, alto y ancho en transporte	14 m 4 m 3 m



Opción inicial a modelo Acumulativo



100% Móvil



Instalación rápida y directo en obra

Dosificadora móvil de Módulos Independientes de Agregados y Cemento. Ideal para proyectos de corto-mediano plazo con restricciones de espacio.

- Ras de Carga con trascabo a 3.8 m
- 3 m de espacio libre para cucharon de carga tolvas
- 4.1 m de Espacio libre para Olla Revolvedora.
- 5.3 m de altura máxima

